

# スーパー・テラ塗装事例



理容店 米倉

場 所：理容「米倉」 ホテルオークラ店

工 事 名：天井改修工事 約60㎡

使用塗料：スーパー・テラ（色：S-004）

プライマーアクア #50C

施 工 日：2005年5月29日



株式会社 シンプル東京

東京都西東京市田無町2-14-12-504

TEL:0424-50-5503 FAX:0424-50-5506

## 【施工手順】

### 第1工程 塗装面の清掃

店内にある家具の移動、施工する天井、壁のほこりをはたきやほうき等で掃い、クリーナーで床に落ちたゴミを吸い取る。  
ヤニや汚れが付着している場合は、SC-1000等で汚れをきれいに落とす。

### 第2工程 養生シート

塗装中の液タレを防ぐ為に養生シートを床、壁、固定してあるイスに貼る。



塗装時に天井からたれてくる塗料を防ぐために、固定してあるイスを養生シートで覆う



塗装時に天井からたれてくる塗料を防ぐためにシートを床に隙間なく張る



塗装時に天井から壁に液タレしないように貼る



蛍光灯や壁の特殊な部分に液が付かないようにガムテープで覆う

養生完成

### 第3工程 プライマーの施工(1回塗装)

施工時間：約1時間

乾燥時間：約2時間(30分自然乾燥後 1.5時間の強制乾燥)

**注意)十分に乾燥させないとクラックの原因になります**

プライマーを十分に攪拌させてから塗装して下さい。(1回塗装)

塗布量：0.2kg/m<sup>2</sup>



部屋の角や隅、養生した回りなど  
塗装モレが無いよう、ローラーで  
塗装できない所をハケで塗る。



ローラーで全体を均一に塗る



短いローラーで仕上げる

#### 注意事項

- ※ 塗装面の砂・埃・油などはブラシ等で除去して下さい。
- ※ コンクリート、モルタル、木材などの下地は、塗装前に十分乾燥させて下さい。
- ※ 塗料は、ローラーまたは刷毛に適量が付く様、バケツまたは網等で余分な塗料を漉してお使い下さい。塗料がローラーや刷毛等に含まれすぎますと、塗装時の液垂れの原因になります。
- ※ 塗装中は皮膚に触れない様にし、必要に応じて防護マスク、保護手袋、前掛け、保護メガネ等を着用して下さい。

## 第4工程 スーパー・テラ塗装(1回目)

作業時間：1時間

乾燥時間：約2時間(30分自然乾燥後 1.5時間の強制乾燥)

**注意)十分に乾燥させないとクラックの原因になります**

塗料をハンドミキサーで2～3分十分攪拌させてから使用して下さい。  
ハンドミキサーを使用しない場合は、塗料缶を十分に揺すって攪拌させて下さい。

塗布量：0.2kg/m<sup>2</sup>



スーパー・テラ施工



塗料をローラーに付け、ローラーに付いた余分な塗料を落とす



角や養生した回りなど、ローラーで塗れない所をハケで塗装



塗膜が厚くならないように塗装する

### 注意事項

- ※ 塗装したプライマーを十分に乾燥させてから施工して下さい。(季節や地域によって乾燥時間が異なりますが、手で触っても付かない、剥がれない状態になるまで)
- ※ 塗料は、ハンドミキサーなどで2～3分間よく攪拌してからご使用下さい。
- ※ 塗装の最中でも骨材が沈みますので攪拌しながら施工して下さい。
- ※ 希釈水は必ず清水を用い、希釈は5%以内でご使用下さい。事前に試し塗りをして塗装状態を確認してから塗装下さい。希釈し過ぎるとダレたり、ハジキやすくなりますのでご注意下さい。
- ※ 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして、その後も塗料の匂いがなくなるまで時々換気して下さい。

## 第5工程 スーパー・テラ塗装(2回目)

作業時間：1時間

乾燥時間：約2時間(30分自然乾燥後 1.5時間の強制乾燥)

**注意)十分に乾燥させないとクラックの原因になります**

塗装中に塗料の骨材が沈みますので、たまに攪拌しながら塗装して下さい。  
塗膜にムラや厚みが出ないように均一に塗装して下さい。

塗布量：0.2kg/m<sup>2</sup>



塗膜を均一にし、ムラにならないようにローラーを素早く動かす。



ハケなどで部屋や蛍光灯の四隅を丁寧に塗装

### 注意事項

- ※ 刷毛、ローラーが固まる傾向がでてきたら、塗料の中でほぐすと戻りやすくなります。
- ※ 1回目の塗装を十分に乾燥させて下さい。(季節や地域によって乾燥時間が異なりますが、触っても手に付かない、擦っても剥がれない状態になるまで)
- ※ 洗浄は水で行って下さい。
- ※ 塗料は、直射日光や雨の当たらない場所へ保管して下さい。また、残った材料にはフタをし、直射日光や雨の当たらない場所へ保管して下さい。(0℃以上40℃以下)
- ※ 塗料は、製造日から6ヶ月以内に使用して下さい。

## 第6工程 養生シートを取り外し、店内清掃

作業時間：0.5時間



養生シートに付いた、乾燥して粉になった塗料を包み込む様に取り外します。  
蛍光灯などに付着した塗料は、乾く前に濡れた雑巾等で拭き取ればきれいに落ちます。  
粉になって床に落ちた塗料を掃除機で清掃する。

## 第7工程 施工完了





## 施工中のホテル内の様子



塗装工事中でも目・鼻・喉への刺激は全く無く、施工中にも関わらず、他店は平常営業しています。お客様も気づかず、ウインドショッピングを楽しんでいます。

(尚、空調は平常運転中です。)

## <スーパーテラ塗装後の店長の感想>



私はスーパー・テラの施工に立ち会いましたが、塗装の時、塗料の臭いがしないのが不思議でした。施工した次の日も臭わず、従業員が「何となく爽やかな感じがする」と言っていました。

当店は店内の雰囲気や臭いには特に気を使っておりますので、この塗料を施工してから香水や整髪料などの臭いが取れ、大変良い製品ではないかと思っております。